

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าหุง ตำบลบางแก้ว อำเภอสายบุรี  
จังหวัดปัตตานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๓๓,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าหุง ตำบลบางแก้ว  
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๕๓๓,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔
- ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาวนริยญา เจ๊ะเต๊ะ
- ๗.๒ นายอัสมาน เปาะเละ
- ๗.๓ นายมนัสชัย ขอลันตักุล

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่ที่ 4 สาย 8 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 438.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านป่าหุ้ง ตำบลบางแก้ว อำเภอสาขบุรี จังหวัดปัตตานี


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปจ.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,123,964.13	1.3033	1,464,862.45	
2	ป้ายโครงการ		-	-	
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ การปฏิบัติงาน 5 % ตามมติ ครม.		-	73,243.12	
4	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,538,105.57	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			1,533,000.00	

ตัวอักษร หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน  
ขนาดหรือพื้นที่ถนน จำนวน 2,190.00 ตร.ม. เฉลี่ย 700.00 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นางสาวนุรียญา เจงเด๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายอัสมาน เปาะละ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายมนัสชัย ขอสันติกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคาก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่ที่ 4 สาย 8 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 438.00 เมตร ทนุ 0.15 เมตร

หมู่ที่ 4 บ้านป่าทุ้ง ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วยเมตร
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับดินเดิม								
	- ปรับแต่งกลีบลูกและยึดค้ำคันทันเดิม (หินคลุก)	2,628.00	ตร.ม.	-	-	14.03	36,970.84	36,970.84	
2	งานรองพื้นทาง								
	- งานทรายหยาบรองพื้น	142.35	ลบ.ม.	560.75	79,822.76	99.00	14,092.65	93,915.41	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 240 ksc	328.50	ลบ.ม.	2,070.09	680,024.57	306.00	100,521.00	780,545.57	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh ตก. 4 มม. @ 0.20 #.	2,190.00	ตร.ม.	30.00	65,700.00	5.00	10,950.00	76,650.00	
	- เหล็ก RB ขนาด ตก.15 มม. (Expansion Joint)	0.1110	ตัน	32,343.05	3,588.78	3,300.00	366.17	3,954.95	
	- เหล็ก RB ขนาด ตก.15 มม. (Contraction Joint)	0.9432	ตัน	32,343.05	30,504.67	3,300.00	3,112.43	33,617.10	
	- เหล็ก DB ขนาด ตก.12 มม. (Longitudinal Joint)	0.2664	ตัน	22,141.12	5,898.39	3,300.00	879.12	6,777.51	
5	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	131.40	ตร.ม.	-	-	108.00	14,191.20	14,191.20	
	- ไม้คร่า	65.70	ลบ.ฟ.	532.71	34,999.05	-	-	34,999.05	
	- ตะปู	53.00	ลบ.ฟ.	250.00	13,250.00	-	-	13,250.00	
		27.00	กก.	50.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								1,096,121.63	ยอดยกไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นางสาวนัยญา เจ๊ะม๊ะ )

รองเลขาธิการกองบริหารส่วนตำบลบางเก่า

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายอัสมาน เปาะละ )

หัวหน้าสำนักงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายมนตรีชัย ขอสันติกุล )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่ที่ 4 สาย 8 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 438.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 บ้านป่าพุง ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า แบบเลขที่

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
6	งานขุดวางร่องท่อ	876.00	เมตร	-	-	-	-	1,096,121.63	
	- แอสฟัลท์	65.70	ลิตร	25.00	1,642.50	-	-	1,642.50	
	- แฉนไฟผ	5.00	เมตร	80.00	400.00	-	-	400.00	
7	งานไหลทาง			-	-	-	-	-	
	- ดินลูกรัง	86.00	ลบ.ม.	300.00	25,800.00	-	-	25,800.00	
								รวมค่าวัสดุและค่าแรง	1,123,964.13

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวเรียมญา เจ๊ะเห็ง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอัสมาน เปาะละ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายมนัสชัย ขอล้านเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า

หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ